

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Przebudowa sieci telefonicznej

Data: 2009-06-10

Inwestor: Urząd Gminy w Dziadkowicach

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Lipiny - Wólka Biszowska nr  
109048B

Sprawdzający:

Inwestor:

Wykonawca:

Wykonujący:

.....

.....

.....

.....

## Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Przebudowa sieci telefonicznej			
1.001 KNR 501/213/1 Budowa obiektów podziemnych z rur HDPE110/6,3 pod drogami i ulicami w gruncie kategorii I-II, liczba (warstw x rur w warstwie x rur w ciągu): 1x1x1	57		m
1.002 KNR 501/213/1 Budowa obiektów podziemnych z rur Al10PS pod drogami i ulicami w gruncie kategorii I-II, liczba (warstw x rur w warstwie x rur w ciągu): 1x1x1	37		m
1.003 KNR 501/614/7 Przekładanie kabla doziemnego, w gruncie kategorii III, kabel Fi do 30 mm, pierwszy	76		m
1.004 KNR 5032/701/6 Przystawianie słupów pojedynczych w terenie płaskim, długości 7 m, grunt kategorii III	2		szt
1.005 KNR 5032/1801/3 Przekładanie kabli telefonicznych abonenckich w terenie bez przeszkód, 1 szt., (analogia)	0,253		km
1.006 TPSA 40/506/1 Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej, podnoszenie z ziemi, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm	32		m
1.007 TPSA 40/506/1 Demontaż kabli nadziemnych, kabel ósemkowy o średnicy zewnętrznej do 15 mm (analogia)	30		m

## Zestawienie materiałów

Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
Kabel XzTKMXpwn 2x2x0,5	m	34
Rura AROT 110PS	m	37
Rura HDPE Fi·110/6,3·mm	m	57
Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych	m	76
Uchwyt odciągowy, "Malico" PA 07-250	szt	2
Złącza dwukielichowe do rur PVC	szt	17
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):		