

Przedmiar robót

Wymiana posadzki w sali ćwiczeń sali gimnastycznej przy SP w Dziadkowicach

Lokalizacja: **Szkoła Podstawowa w Dziadkowicach, 17-306 Dziadkowice 1D**

Inwestor: **Urząd Gminy Dziadkowice, 17-305 Dziadkowice 13**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Wymiana posadzki w sali ćwiczeń sali gimnastycznej przy SP w Dziadkowicach		
1	Element	Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze		
1.1	Kalkulacja własna	Demontaż drabinek gimnastycznych wraz z uwzględnieniem ich ponownego montażu (14 podwójnych, 1 pojedyncza)	kpl	1
1.2	Kalkulacja własna	Demontaż i utylizacja istniejącej podłogi sportowej wraz z listwami przyściennymi i progowymi	m2	551,25
1.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tulei pod wyposażenie sportowe - słupki do siatkówki (3kpl do siatkówek - 6szt.)	kpl	3
2	Element	Podłoga sportowa		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż na wcześniej przygotowanym podłożu systemowej podłogi sportowej - parametry zgodne z Specyfikacją Techniczną	m2	551,25
2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż listew przyściennych oraz progowych	kpl	1
2.3	Kalkulacja własna	Malowanie Linii boisk przy użyciu farb PU - kolorystyka i układ zgodnie z wytycznymi Zamawiającego	kpl	1
3	Element	Wyposażenie		
3.1	Kalkulacja własna	Dostawa zestawu do siatkówki (słupki aluminiowe z płynną regulacją wysokości, siatka wzmocniona obszyta z czterech stron taśmą wraz z antenkami)	kpl	2
3.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nowych bramek do piłki ręcznej, konstrukcja aluminiowa w raz z siatkami	kpl	1
3.3	Kalkulacja własna	Dostawa wykładziny ochronnej - parametry zgodne z Specyfikacją Techniczną	m2	513